



Sala lekcyjna nr III
skala 1:100

PROJEKT



INWENTARYZACJA



lampa - nowa VECTOR 3 LED 1161MM 4150LM PRM MAT IP40 840 (32W) 37.65 W

- Zakres prac:
- Oczyszczenie istniejących grzejników, parapetów i okien.
 - Demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz montaż nowych opraw
 - Wymiana gniazdek elektrycznych w pomieszczeniu (8szt. podwójne), włącznik oświetlenia (1szt), gniazdka teletechniczne (4szt.)
 - Schowanie istniejących i projektowanych przewodów instalacyjnych w bruzdach; instalacje sanitarne do zabudowy płytami STG
 - Oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów oraz ich malowanie (kolorystyka według wytycznych inwestora)
 - Oczyszczenie podciągu stalowego i zabezpieczenie go farbami ochronnymi.
 - Demontaż istniejących warstw podłogowych oraz wykonanie nowej podłogi z paneli klasy ścieralności AC5 (wzór według wytycznych inwestora). Listwy przyściennie systemowe.
 - na oknach projektowane rolety wewnętrzne typu dzień/noc - kolorystyka i typ według ustaleń z inwestorem.
 - Zabudowa grzejników osłonami ochronnymi - typ i kolorystyka według wytycznych inwestora.
 - Wymiana kratki wentylacyjnej

<div>www.pinbrodnica.pl</div> <div><div>PIN</div><div>PROJEKTOWANIE I NADZÓR</div></div>	Nazwa i adres inwestycji:Modernizacja i remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 127/1 w miejscowości Wielkie Leżno, gm. Brzozie. Obręb: 0010 Wielkim Leżno, j. ew. 040204_2 Brzozie – Gmina Wiejska		
	Inwestor:Gmina Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie		
	Nazwisko i imię	Nr uprawnień	Podpis
	Konstruktormgr inż. Paweł Zaniecki	KUP/0009/POOK/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Konstruktor	mgr inż. Marcin Malinowski	KUP/0081/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Branża elektr.	Leszek Dąbrowski	GP.1.7342/100/TO/93 do projektowania w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	
Sala lekcyjna nr III			skala 1:100
			03