

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Strefa wypoczynku i rekreacji w Zembrzu w ramach inwestycji pn. "Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Wielkie Leżno, Zembrze, Sugajno"
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 136/1 W M. ZEMBRZE, OBRĘB 0011 ZEMBRZE, GMINA BRZOSIE, POWIAT BRODNICKI, WOJ. KUJAWSKO - POMORSKIE
INWESTOR : Gmina Brzozie
ADRES INWESTORA : Brzozie 50; 87-313 Brzozie
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Strefa wypoczynku i rekreacji w Zembrzu						
1	45112723-9	PLAC ZABAW				
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	109,00		
2 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m ²	109,00		
3 d.1	KNR-W 2-01 0231-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III	m ³	32,70		
4 d.1	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 4	m ³	32,70		
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	4,50		
6 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	112,57		
7 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	26,49		
8 d.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²	26,49		
9 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	26,49		
10 d.1	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = -2	m ²	26,49		
11 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	26,49		
12 d.1	KNR 2-21 0218-03 analogia	Rozścielenie piasku koparkami na terenie płaskim + dostawa piasku	m ³	24,74		
13 d.1	Analiza własna	Dostawa i montaż Zestaw zabawowy tematyczny	szt	1,00		
14 d.1	Analiza własna	Dostawa i montaż Huśtawka pojedyncza z bocianim gniazdem	szt	1,00		
15 d.1	Analiza własna	Dostawa i montaż Piaskownica prostokątna	szt	1,00		
16 d.1	Analiza własna	Dostawa i montaż Sześcián sprawnościowy	szt	1,00		
17 d.1	Analiza własna	Dostawa i montaż Bujak na sprężynie w kształcie motoru	szt	1,00		
18 d.1	Analiza własna	Dostawa i montaż Kosz na śmieci drewniany	szt	2,00		
19 d.1	Analiza własna	Dostawa i montaż Tablica z regulaminem	szt	1,00		
20 d.1	KNR 2-21 0201-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II zadarnionym	m ²	6,00		
21 d.1	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	ha	0,01		
22 d.1	Analiza własna	Dostawa i montaż Lampy hybrydowej	kpl.	1,00		
23 d.1	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	4,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: