

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421141-4 Instalowanie przegród

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej w Brzoziu
INWESTOR : Gmina Brzozie
ADRES INWESTORA : Brzozie 50, 87-313 Brzozie
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 08.02.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej w Brzoziu.			
1.1		Pomieszczenie Korytarz			
1.1.1		Sufit			
1 d.1.1 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.0*21.46+2*3	m ² m ²	 70.380	
				RAZEM	70.380
2 d.1.1 .1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit poz.1	m ² m ²	 70.380	
				RAZEM	70.380
3 d.1.1 .1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi niezmywalnymi powierzchni wewnętrznych - sufit poz.1	m ² m ²	 70.380	
				RAZEM	70.380
1.1.2		Ściany			
4 d.1.1 .2	KNR 4-01 0348-10 analogia	Rozebranie ścianki z grubości 25 na zaprawie cementowo-wapiennej 0.1*2*2+1*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
5 d.1.1 .2	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża 2C200 dł. 1,8 1.8*2	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
6 d.1.1 .2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej lamperii o powierzchni podłogi ponad 5 m2 21.46*2*2+3*2*2+3*2*2.0+2*2*2.0	m ² m ²	 117.840	
				RAZEM	117.840
7 d.1.1 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 21.46*2*2.6+3*2*2.6+2*2*2.6+3*2*2.6	m ² m ²	 153.192	
				RAZEM	153.192
8 d.1.1 .2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie poz.7	m ² m ²	 153.192	
				RAZEM	153.192
9 d.1.1 .2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie lamperii ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 21.46*2*1.7+3*2*1.7+2*2*1.7+3*2*1.7	m ² m ²	 100.164	
				RAZEM	100.164
10 d.1.1 .2	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 21.46*2*0.9+3*2*0.9+2*2*0.9+3*2*0.9	m ² m ²	 53.028	
				RAZEM	53.028
11 d.1.1 .2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania poz.10	m ² m ²	 53.028	
				RAZEM	53.028
1.1.3		Podłogi			
12 d.1.1 .3	ZKNR C-2 0803-02 analogia	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - skucie płytek 21.46*3+2*3	m ² m ²	 70.380	
				RAZEM	70.380
13 d.1.1 .3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.12	m ² m ²	 70.380	
				RAZEM	70.380
14 d.1.1 .3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.12	m ² m ²	 70.380	
				RAZEM	70.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1 .3	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.12	m ² m ²	 70.380	 70.380
16 d.1.1 .3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - grutowanie poz.12	m ² m ²	 70.380	 70.380
17 d.1.1 .3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych, układanych metodą zwykłą (ostatecznie płytki uzgodnić z Inwestorem) poz.12	m ² m ²	 70.380	 70.380
18 d.1.1 .3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z pytek podłogowych 21.46*2+3*2+2*2+3*2	m m	 58.920	 58.920
				RAZEM	58.920
1.1.4		Stolarka			
19 d.1.1 .4	KNR 0-19 0928-12 analogia dwuskrzydło- we jednoskrzydło- we	Demontaż drzwi dwuskrzydłowych i drzwi jednoskrzydłowych 1.8*2.35*3 0.9*2*4+0.8*2*3	m ² m ² m ²	 12.690 12.000	 24.690
20 d.1.1 .4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych 1.8*2.35*3	m ² m ²	 12.690	 12.690
21 d.1.1 .4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych płytowych MDF z regulowaną ościeżnicą, bezprzylgowe, z min. 3 zawiasami wewnętrznymi chowanymi w ramie i skrzydle 0.9*2*7+0.8*2*1	m ² m ²	 14.200	 14.200
				RAZEM	14.200
1.1.5		Prace dodatkowe			
22 d.1.1 .5	kalk. własna	Wywóz i utylizacja 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.2		Pomieszczenia szatni damskiej i męskiej			
1.2.1		Sufit			
23 d.1.2 .1	KNR 4-01 1204-08 szatnia dam- ska szatnia mę- ska	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.2*6.3 4.32*6.3	m ² m ² m ²	 26.460 27.216	 53.676
24 d.1.2 .1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit poz.23	m ² m ²	 53.676	 53.676
25 d.1.2 .1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi niezmywalnymi powierzchni wewnętrznych - sufit poz.23	m ² m ²	 53.676	 53.676
				RAZEM	53.676
1.2.2		Ściany			
26 d.1.2 .2	KNR 4-01 1202-09 szatnia dam- ska szatnia mę- ska	Zeskrobanie i zmycie starej lamperii o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6.3+6.3+4.32+4.32)*1.7 (6.3+6.3+4.2+4.2)*1.7	m ² m ² m ²	 36.108 35.700	 71.808
27 d.1.2 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[(6.3+6.3+4.32+4.32)+(6.3+6.3+4.2+4.2)]*3 -poz.26	m ² m ²	126.720 -71.808	
				RAZEM	54.912
28 d.1.2 .2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		[(6.3+6.3+4.32+4.32)+(6.3+6.3+4.2+4.2)]*3	m ²	126.720	
				RAZEM	126.720
29 d.1.2 .2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
		poz.28	m ²	126.720	
				RAZEM	126.720
1.2.3		Podłogi			
30 d.1.2 .3	ZKNR C-2 0803-02 analogia	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - skucie płytek	m ²		
		6.3*4.32+6.3*4.2	m ²	53.676	
				RAZEM	53.676
31 d.1.2 .3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.30	m ²	53.676	
				RAZEM	53.676
32 d.1.2 .3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.30	m ²	53.676	
				RAZEM	53.676
33 d.1.2 .3	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.30	m ²	53.676	
				RAZEM	53.676
34 d.1.2 .3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - grutowanie	m ²		
		poz.30	m ²	53.676	
				RAZEM	53.676
35 d.1.2 .3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych gładkich polerowanych o wymiarach min 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą (ostatecznie płytki uzgodnić z Inwestorem)	m ²		
		poz.30	m ²	53.676	
				RAZEM	53.676
36 d.1.2 .3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		6.3*4+4.2*2+4.32*2	m	42.240	
				RAZEM	42.240
1.2.4		Stolarka			
37 d.1.2 .4	KNR 0-19 0928-12 analogia	Demontaż i montaż drzwi	m ²		
		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
38 d.1.2 .4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych płytowych MDF z regulowaną ościeżnicą, bezprzylgowe, z min. 3 zawiasami wewnętrznymi chowanymi w ramie i skrzydle (D5, D6)	m ²		
		0.9*2*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
1.2.5		Prace dodatkowe			
39 d.1.2 .5	kalk. własna	Wywóz i utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.6		Wyposażenie			
40 d.1.2 .6		Ławki szer. 90 cm w ilości 18 sztuk	szt		
		18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
41 d.1.2 .6		Szafki piętrowe z HPL	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		Umywalnie			
1.3.1		Prace wyburzeniowe			
42 d.1.3 .1	KNR 4-01 0348-06 umywalnia damska umywalnia męska	Rozebranie ścianki w umywalni damskiej i męskiej 1.1*2.6+1.1*2.6+0.4*2.6 1.1*2.6+1.1*2.6+0.4*2.6	m ² m ² m ²	 6.760 6.760	
				RAZEM	13.520
43 d.1.3 .1	KNR 4-04 0705-07	Demontaż brodzików wraz z płytkami 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.3.2		Sufit			
44 d.1.3 .2	KNR 4-01 1204-08 umywalnia damska umywalnia męska	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 4.18*3.06 4.18*3.19	m ² m ² m ²	 12.791 13.334	
				RAZEM	26.125
45 d.1.3 .2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit poz.44	m ² m ²	 26.125	
				RAZEM	26.125
46 d.1.3 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi niezmywalnymi powierzchni wewnętrznych - sufit poz.44	m ² m ²	 26.125	
				RAZEM	26.125
1.3.3		Ściany			
47 d.1.3 .3	KNR 4-01 0819-15 umywalnia damska umywalnia męska	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (4.18*2+3.06*2)*2 (4.18*2+3.19*2)*2	m ² m ² m ²	 28.960 29.480	
				RAZEM	58.440
48 d.1.3 .3	KNR 2-02 0829-01 umywalnia damska umywalnia męska	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (4.18*2+3.06*2)*2.6 (4.18*2+3.19*2)*2.6	m ² m ² m ²	 37.648 38.324	
				RAZEM	75.972
49 d.1.3 .3	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą poz.48	m ² m ²	 75.972	
				RAZEM	75.972
1.3.4		Podłogi			
50 d.1.3 .4	ZKNR C-2 0803-02 analogia umywalnia damska umywalnia męska	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - skucie płytek (4.18*3.06) (4.18*3.19)	m ² m ² m ²	 12.791 13.334	
				RAZEM	26.125
51 d.1.3 .4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.50	m ² m ²	 26.125	
				RAZEM	26.125
52 d.1.3 .4	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.50	m ² m ²	 26.125	
				RAZEM	26.125

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.1.3 .4	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.50	m ² m ²	 26.125	 26.125
54 d.1.3 .4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - grutowanie poz.50	m ² m ²	 26.125	 26.125
55 d.1.3 .4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych gładkich polerowanych o wymiarach min 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą (ostatecznie płytki uzgodnić z Inwestorem) poz.50	m ² m ²	 26.125	 26.125
56 d.1.3 .4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
	umywalnia damska	(4.18*2+3.06*2)	m	14.480	
	umywalnia męska	(4.18*2+3.19*2)	m	14.740	
				RAZEM	29.220
1.3.5		Kabiny HPL			
57 d.1.3 .5		Kabiny z HPL w pomieszczeniach umywalni, 3 kabiny, koszt zakupu kabin hpl, dostawy i montażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3.6		Prace dodatkowe			
58 d.1.3 .6	kalk. własna	Wywóz i utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Pomieszczenia WC			
1.4.1		Prace wyburzeniowe			
59 d.1.4 .1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki w umywalni damskiej i męskiej	m ²		
	WC damskie	1.15*2.6+0.92*0.93	m ²	3.846	
	WC męskie	1.15*2.6+0.92*0.93	m ²	3.846	
				RAZEM	7.692
60 d.1.4 .1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi wewnętrznych	m ²		
		0.8*2*4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
1.4.2		Sufit			
61 d.1.4 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
	WC damskie	2*3.06	m ²	6.120	
	WC męskie	2*3.07	m ²	6.140	
				RAZEM	12.260
62 d.1.4 .2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
		poz.61	m ²	12.260	
				RAZEM	12.260
63 d.1.4 .2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi niezmywalnymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m ²		
		poz.61	m ²	12.260	
				RAZEM	12.260
1.4.3		Ściany			
64 d.1.4 .3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek	m ²		
	WC damskie	(2*2+3.06*2)*2	m ²	20.240	
	WC męskie	(2*2+3.07*2)*2	m ²	20.280	
				RAZEM	40.520
65 d.1.4 .3	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	WC damskie	(2*2+3.06*2)*2.6	m ²	26.312	
	WC męskie	(2*2+3.07*2)*2.6	m ²	26.364	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	RAZEM	52.676
d.1.4	0829-08				
.3		poz.65	m ²	52.676	
				RAZEM	52.676
1.4.4		Podłogi			
67	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowy - skucie płytek	m ²		
d.1.4	0803-02				
.4	analogia	2*3.06	m ²	6.120	
	WC damskie	2*3.07	m ²	6.140	
	WC męskie				
				RAZEM	12.260
68	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.4	0211-01				
.4		poz.67	m ²	12.260	
				RAZEM	12.260
69	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1.4	0101-01				
.4		poz.67	m ²	12.260	
				RAZEM	12.260
70	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.4	202 1131-02				
.4		poz.67	m ²	12.260	
				RAZEM	12.260
71	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie - grutowanie	m ²		
d.1.4	2611-02				
.4		poz.67	m ²	12.260	
				RAZEM	12.260
72	KNR 0-12	Posadzki z płytek antypoślizgowych gładkich polerowanych o wymiarach min 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą (ostatecznie płytki uzgodnić z Inwestorem)	m ²		
d.1.4	1118-03				
.4		poz.67	m ²	12.260	
				RAZEM	12.260
73	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1.4	1119-02				
.4					
	umywalnia	(2*2+3.06*2)	m	10.120	
	damська				
	umywalnia	(2*2+3.07*2)	m	10.140	
	męska				
				RAZEM	20.260
1.4.5		Kabiny HPL			
74		Kabiny z HPL w pomieszczeniach wc, 2 kabiny, koszt zakupu kabin hpl, dostawy i montażu	kpl.		
d.1.4					
.5		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4.6		Prace dodatkowe			
75		Wywóz i utylizacja	kpl.		
d.1.4	kalk. własna				
.6		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		Pomieszczenia: magazynek i pokój nauczycieli wf			
1.5.1		Sufit			
76	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.5	1204-08				
.1		16.93	m ²	16.930	
	pokój nauczycieli	15.58	m ²	15.580	
	magazynek				
				RAZEM	32.510
77	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
d.1.5	2611-02				
.1		poz.76	m ²	32.510	
				RAZEM	32.510
78	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi niezmywalnymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m ²		
d.1.5	1510-01				
.1		poz.76	m ²	32.510	
				RAZEM	32.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5.2		Ściany			
79 d.1.5 .2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z gazobetonowych grubości 12 cm (4.67+1.62+0.69)*2.6	m ² m ²	 18.148	 18.148
80 d.1.5 .2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie poz.79*2	m ² m ²	 36.296	 36.296
				RAZEM	36.296
81 d.1.5 .2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach poz.80	m ² m ²	 36.296	 36.296
				RAZEM	36.296
82 d.1.5 .2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej lamperii (2.43+4.67+0.69+1.62+1.74+6.3)*2.6 (6.3*2+2.76+3.45+0.69)*2.6	m ² m ² m ²	 45.370 50.700	 96.070
83 d.1.5 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany poz.82	m ² m ²	 96.070	 96.070
				RAZEM	96.070
84 d.1.5 .2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie poz.83	m ² m ²	 96.070	 96.070
				RAZEM	96.070
85 d.1.5 .2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach poz.83	m ² m ²	 96.070	 96.070
				RAZEM	96.070
86 d.1.5 .2	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową w kolorze uzgodnionym z inwestorem tynków wewnętrznych bez szpachlowania poz.83	m ² m ²	 96.070	 96.070
				RAZEM	96.070
1.5.3		Podłogi			
87 d.1.5 .3	ZKNR C-2 0803-02 analogia magazynek WC męskie	Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowy - skucie płytek 2*3.06 2*3.07	m ² m ² m ²	 6.120 6.140	 12.260
88 d.1.5 .3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.87	m ² m ²	 12.260	 12.260
				RAZEM	12.260
89 d.1.5 .3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.87	m ² m ²	 12.260	 12.260
				RAZEM	12.260
90 d.1.5 .3	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.87	m ² m ²	 12.260	 12.260
				RAZEM	12.260
91 d.1.5 .3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie - grutowanie poz.87	m ² m ²	 12.260	 12.260
				RAZEM	12.260
92 d.1.5 .3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek antypoślizgowych gładkich polerowanych o wymiarach min 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą (ostatecznie płytki uzgodnić z Inwestorem) poz.87	m ² m ²	 12.260	 12.260
				RAZEM	12.260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.1.5 .3	KNR 0-12 1119-02 magazynek pokój nau- czycieli	Cokoliki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 2.43+4.67+0.69+1.62+1.74+6.3 6.3*2+2.76+3.45+0.69	m m m	 17.450 19.500	
				RAZEM	36.950
1.5.4		Prace dodatkowe			
94 d.1.5 .4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000