

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45442100-8 Roboty malarskie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45421141-4 Instalowanie przegród  
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej w Brzoziu  
INWESTOR : Gmina Brzozie  
ADRES INWESTORA : Brzozie 50, 87-313 Brzozie  
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w postępowaniu przetargowym  
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.02.2026

Data zatwierdzenia

| Lp.                                                                       | Podstawa          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                        | j.m. | Poszcz. | Razem  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| <b>Modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej w Brzoziu.</b> |                   |                                                                                                                                                          |      |         |        |
| 1                                                                         | KNNR 9<br>0501-06 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem                                                                                                  | szt. |         |        |
|                                                                           |                   | 4                                                                                                                                                        | szt. | 4,000   |        |
|                                                                           |                   |                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 4,000  |
| 2                                                                         | KNNR 5<br>0502-03 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawy istniejące                                                                                            | kpl. |         |        |
|                                                                           |                   | 4                                                                                                                                                        | kpl. | 4,000   |        |
|                                                                           |                   |                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 4,000  |
| 3                                                                         | KNNR 5<br>1207-02 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych                                                                                     | m    |         |        |
|                                                                           |                   | 20                                                                                                                                                       | m    | 20,000  |        |
|                                                                           |                   |                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 20,000 |
| 4                                                                         | KNNR 5<br>1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm                                                                                                                  | m    |         |        |
|                                                                           |                   | 20                                                                                                                                                       | m    | 20,000  |        |
|                                                                           |                   |                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 20,000 |
| 5                                                                         | KNNR 5<br>0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x1,5 mm2, 500V | m    |         |        |
|                                                                           |                   | 10                                                                                                                                                       | m    | 10,000  |        |
|                                                                           |                   |                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 10,000 |
| 6                                                                         | KNNR 5<br>0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 4x1,5 mm2, 500V | m    |         |        |
|                                                                           |                   | 10                                                                                                                                                       | m    | 10,000  |        |
|                                                                           |                   |                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 10,000 |
| 7                                                                         | KNNR 5<br>0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x2,5 mm2, 500V | m    |         |        |
|                                                                           |                   | 10                                                                                                                                                       | m    | 10,000  |        |
|                                                                           |                   |                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 10,000 |
| 8                                                                         | KNNR 5<br>0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym               | szt. |         |        |
|                                                                           |                   | 1                                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|                                                                           |                   |                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 1,000  |
| 9                                                                         | KNNR 5<br>0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm                                                                                                  | szt. |         |        |
|                                                                           |                   | 1                                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|                                                                           |                   |                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 1,000  |
| 10                                                                        | KNNR 5<br>0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej                                                                                                  | szt. |         |        |
|                                                                           |                   | 1                                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|                                                                           |                   |                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 1,000  |
| 11                                                                        | KNNR 5<br>1205-01 | Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2                                                      | szt. |         |        |
|                                                                           |                   | 1                                                                                                                                                        | szt. | 1,000   |        |
|                                                                           |                   |                                                                                                                                                          |      | RAZEM   | 1,000  |

| Lp.                                               | Pozycje kosztorysowe | Nazwa     | Wartość     | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę | Udział procentowy |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| 1                                                 | 2                    | 3         | 4           | 5           | 6           | 7                     | 8                 |
|                                                   |                      | Kosztorys | 0,00        |             |             |                       | 0,00%             |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                      |           | <b>0,00</b> |             |             |                       |                   |

Słownie: zero i 00/100 zł